



杭州高电

专业高试铸典范

Professional High Voltage Test

服务支持: <http://www.hzhv.com>

# 高压试验现场标准化作业指导书

耦合电容器交接验收及预防性电气试验作业指导书

杭州高电

专业高试铸典范

Professional high voltage test

高压测量仪器智造 | 电力试验工程服务



### 1、范围

本作业指导书适用于耦合电容器交接验收及预防性电气试验工作。

### 2、试验前准备

#### 2.1 准备工作 (见表 1)

表 1 试验准备工作

序号	内 容	标 准	备 注
1	根据试验性质、设备参数和结构, 确定试验项目	不缺项、漏项	
2	了解现场试验条件, 落实试验所需配合工作	落实完备	
3	组织作业人员学习作业指导书, 使全体作业人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项	不缺项、漏项	
4	了解被试设备出厂和历史试验数据, 确认设备状态	明确设备状况	
5	准备试验用仪器仪表, 所用仪器仪表良好, 有校验要求的仪表应在校验周期内	仪器良好	

#### 2.2 仪器仪表和设备 (见表 2)

表 2 主要仪器仪表和设备

序号	名 称	单 位	数 量	设备型号	备 注
1	温湿度表	只	1		满足精度要求
2	兆欧表	套	1	CT2553 绝缘电阻测试仪	电压和容量满足试验要求
3	带有漏电保护及隔离刀闸 (有明显断开点) 的交流电源箱	套	1	CT2013 移动交流电源系列	满足容量要求
4	介质损耗测试仪	套	1	CT6000 抗干扰精密介质损耗测量仪	满足精度及试验要求

#### 2.3 危险点分析和预控措施 (见表 3)

表 3 危险点分析和预控措施

序号	内 容	预防措施
1	作业人员进入作业现场不戴安全帽, 不穿绝缘鞋, 操作人员未站在绝缘垫上可能会发生人员伤害事故	进入试验现场, 试验人员必须正确佩戴安全帽, 穿绝缘鞋, 操作人员必须站在绝缘垫上



序号	内 容	预防措施
2	作业人员进入作业现场可能会发生走错间隔及与带电设备保持距离不够情况	开始试验前, 负责人应对全体试验人员详细说明试验中的安全注意事项。根据带电设备的电压等级, 试验人员应注意保持与带电体的安全距离不应小于《安规》中规定的距离
3	高压试验区不设安全围栏, 会使非试验人员误入试验场地, 可能会造成人员触电	试验区应装设专用遮栏或围栏, 向外悬挂“止步, 高压危险!”的标示牌, 并有专人监护, 严禁非试验人员进入试验场地
4	加压时无人监护, 升压过程不呼唱, 可能会造成误加压或非试验人员误入试验区, 造成触电或设备损坏	试验过程应派专人监护, 升压时进行呼唱, 试验人员在试验过程中注意力应高度集中, 防止异常情况的发生。当出现异常情况时, 应立即停止试验, 查明原因后, 方可继续试验
5	登高作业可能会发生高空坠落或设备损坏	工作中如需使用登高工具时, 应做好防止设备损坏和人员高空摔跌的安全措施
6	接地不良, 可能会造成试验人员伤害和仪器损坏	试验器具的接地端和金属外壳应可靠接地, 试验仪器与设备的接线应牢固可靠
7	不断开电源, 不挂接地线, 可能会对试验人员造成伤害	遇到异常情况查找原因、变更接线或试验结束时, 应首先将电压回零, 然后断开电源侧刀闸, 并在试品和加压设备的输出端充分放电并接地
8	试验设备和被试设备应不良气象条件和外绝缘脏污引起外绝缘闪络	高压试验应在天气良好的情况下进行, 遇雷雨大风等天气应停止试验, 不宜在雨天和湿度大于 80% 时进行试验, 保持设备表面绝缘清洁
9	试验完成后没有恢复设备原来状态导致事故发生	试验结束后, 恢复被试设备原来状态, 进行检查和清理现场

### 3、试验项目和操作标准 (见表 4)

表 4 试验项目和操作标准

序号	试验项目	试验方法	注意事项	试验标准
1	测量绕组绝缘电阻	a) 采用 2500V 兆欧表测量极间绝缘电阻; 用 1000V 兆欧表测量低压端对地绝缘电阻 b) 读取 60s 的测量值	测量绝缘电阻前后应进行充分放电	1、极间绝缘电阻一般不低于 5000MΩ 2、低压端对地绝缘电阻一般不低于 100MΩ
2	测试介损损耗及电容量	a) 试验接线采用正接法, 测量主绝缘的 tgδ 与电容量, 试验电压为 10kV b) 对于多节电容单元串接运行的, 需测量每节的电容器的介质损耗及电容量	耦合电容器采用正接法测量的 tgδ 一般不需要进行温度换算	1、每节电容值偏差不得超过额定值的 -5%~+10% 范围 2、电容量大于出厂值的 102% 时应缩短试验周期 3、一相中任两节实测电容值相差不超过 5% 10kV 下的 tgδ 值不大于下列数值 油纸绝缘 0.005; 膜纸复合绝缘 0.002



杭州高电

专业高试铸典范

Professional High Voltage Test

服务支持: <http://www.hzhv.com>

#### 4、 试验记录

4.1 试验工序卡 (见附录 A)

4.2 试验数据记录表 (见附录 B)

HZHV





附录 A  
(规范性附录)  
试验工序卡

表 A.1 耦合电容器交接验收及预防性电气试验工序卡

变电所(电厂)

设备名称

一 试验准备			
编号	项目	要求	执行情况(√)
1	了解被试设备状况	全面了解	
2	准备必要的仪器仪表及工器具	完整无缺	
3	试验负责人根据工作票内容、班前会交底、现场具体的生产环境及条件等,交待试验安全措施和注意事项	交底详细明确	
4	试验前一次性完成试验所需的安全措施	正确得当	
5	试验负责人进行试验人员的分工	分工明确	
6	核对被试设备铭牌,确认设备状态	具备试验条件	
二 试验过程			
编号	试验项目	标准要求	结果(√)
1	测量高压端对地绝缘电阻(MΩ)	≤5000MΩ	
2	测量低压端对地绝缘电阻(MΩ)	≤100MΩ	
3	测量主绝缘介损值 tg δ	油纸绝缘 > 0.005 膜纸复合绝缘 > 0.002	
4	测量主绝缘电容量	不大于额定值的-5%~+10%	
三 试验终结			
编号	项目	要求	执行情况(√)
1	试验负责人确认试验项目是否齐全	无遗漏	
2	试验负责人检查实测值是否准确	试验数据准确无误	
3	试验负责人检查被试设备是否恢复到试验前的状态	确认无误	
4	确认被试设备上无遗留物	检查确认无遗留物	
5	拆除试验专用安全措施	无遗漏	
6	清理试验现场,试验人员撤离	无遗漏	
7	试验负责人负责向现场负责(持工作票)人汇报试验情况及结果	及时准确	
四 试验总结			
自检记录	试验结论		
	存在问题及处理建议		
试验负责人		试验人员	



试验日期	
------	--

附录 B  
(规范性附录)  
试验数据记录表

**表 B.1 耦合电容器交接验收及预防性电气试验数据记录表**

变电所(电厂) \_\_\_\_\_ 设备名称 \_\_\_\_\_

铭牌数据	相别	型号	额定电压 (KV)	铭牌电容量 (pF)	制造厂名	出厂日期	出厂编号
试验数据	相别	绝缘电阻 (MΩ)		电容量及介质损耗角正切值测量			
		高压对地	末屏小套管对地	tg δ (%)	实测电容量 (pF)	电容量误差 (%)	

使用的仪器仪表:

与历史数据比较 (√): 正常 ( ) ; 异常 ( )

结论及备注:

天气:      温度:      °C      湿度:      %      试验日期:      年      月      日

负责人:      记录人:      试验人员: